

تجهيزات الكترومكانيكال ايستگاه پمپاژ جاسک با ظرفيت 1000lit/s

ردیف	شرح	واحد	تعداد / مقدار
۱	الکتروموتورهای 1000Rpm/6.6kv/800kw Teco-westinghous	دستگاه	10
۲	پمپ های طبقاتی MC200-4a H:25m L:170lit/sc	دستگاه	10
۳	ترانسفورماتورهای فشار قوی 20/6.6Kv 5000KVA	دستگاه	3
۴	تابلوهای 6.6KV - کشویی - راه انداز الکتروپمپها	دستگاه	15
۵	تابلوهای JIS/ 20KV - پست داخلی	دستگاه	12
۶	شیرآلات - کنترل پمپ 40bar	دستگاه	10
۷	شیرآلات - پروانه ای 40bar	دستگاه	26
۸	سرج تانک و کمپرسور 13m ³	دستگاه	2
۹	انواع کابل های فشار قوی و ضعیف	متر	12000
۱۰	تابلو و سیستم کنترل 315H-simens	مجموعه	1
۱۱	تجهيزات ابزار دقیق E&H	مجموعه	1
۱۲	تجهيزات سیستم 110v-DC	مجموعه	1
۱۳	جرثقیل سقفی 10ton/16m	دستگاه	1

حجم عملیات اصلی ساختمانی پروژه اجرای عملیات ساختمانی مخزن ایستگاه پمپاژ

ردیف	شرح	واحد	مقدار
۱	خاکبرداری	مترمکعب	۳۶,۶۰۰
۲	قالب بندی	مترمربع	۱۱,۴۰۰
۳	آرماتوربندی	کیلوگرم	۶۲۵,۲۰۰
۴	بتن ریزی	مترمکعب	۴,۸۶۰